MUNICIPALITE D'ORMONT-DESSOUS

Au Conseil communal
d'Ormont-Dessous

Le Sépey, le 24 septembre 2018

PREAVIS N° 12/2018

Demande de crédit pour financer des travaux de réfection du réseau routier

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite l'octroi d'un crédit d'investissement de **CHF 396'600.00** pour couvrir les frais liés à l'amélioration et à l'entretien des routes communales.

2. Objectif visé par les travaux

L'objectif visé par les travaux est d'entretenir et d'améliorer le réseau de dessertes communales.

L'analyse a permis de lister les travaux suivants :

1. Chemin du Tour de la Golette.
2. Chemin de la Crétasse.

3. Travaux prévus

Les tronçons incriminés sont représentés sur les plans annexés.

Chemin du Tour de la Golette, longueur 2'020 mètres, La Forclaz

Après quelques recherches, il a été constaté que les derniers travaux effectués datent de plus de 25 ans. A cette époque un simple surfaçage avait été réalisé. Cette manière de procéder ne garantissait pas une durabilité sans travaux réguliers. Depuis, ce chemin n'a fait l'objet d'aucuns travaux importants, abstraction faite de ceux relevant de l'entretien ponctuel. A ce jour ce chemin se trouve dans un état de déliquescence qui à lui seul justifie la réhabilitation envisagée. Celle-ci englobe la réfection complète de la chaussée avec consolidation de certaines zones ainsi que la réfection de quelques regards.

Chemin de la Crétasse, longueur 465 mètres, La Comballaz

La réfection de ce chemin endommagé sera la deuxième étape des travaux entrepris sur cette desserte (préavis 8/2018 adopté le 25 avril).

Les travaux seront les suivants :

- nettoyage de la surface ;
- dégrappage et préparation de celle-ci ;
- fourniture et pose d'un revêtement ACT 16 épaisseur 5 cm.

4. Analyse des variantes

Les travaux projetés résultent de l'analyse sur le terrain des options à prendre pour leur réalisation.

5. Coûts

Les coûts des travaux sont établis comme suit :

Chemin du Tour de la Golette, La Forclaz

Installation de chantier			CHF	10'000.00
Déplacement de fraiseuses			CHF	3'000.00
Dégrappage et évacuation de revêtement			CHF	7'200.00
Fraisage de revêtement y compris évacuation			CHF	16'587.00
Coupe de revêtement			CHF	1'100.00
Réfection ponctuelle du coffre			CHF	17'460.00
Fourniture et pose de grave non gélive			CHF	16'600.00
Réfection de planie, y compris fourniture			CHF	3'600.00
Balayage et lavage du revêtement			CHF	10'350.00
Couche de collage			CHF	11'220.00
Fourniture et pose d'un revêtement ACT 16			CHF	176'660.00
Plus-value pour mise à niveau (appel d'eau/grilles/cape de vanne)			CHF	3'415.00
Remplacement ponctuel de bordure granit			CHF	2'700.00
Joint Dilaplast			CHF	660.00
Banquettes en terre			CHF	12'600.00
Boudin			CHF	2'250.00
Remplacement des gueules de loup			CHF	1'650.00
Réfection éventuelle du muret de soutènement			CHF	12'950.00
Total brut			CHF	310'002.00
Rabais 4%	s/CHF 310'002.00	./.	CHF	12'400.10
Escompte 2%	s/CHF 297'601.90	./.	CHF	5'952.05
TVA 7.7%	s/CHF 291'649.85		CHF	22'457.05
Total TTC			**CHF**	**314'106.90**

Chemin de la Crétasse, La Comballaz

Installation de chantier	CHF	5'000.00
Déplacement de fraiseuses	CHF	1'200.00
Dégrappage et évacuation de revêtement	CHF	900.00
Fraisage de revêtement y compris évacuation	CHF	7'289.00
Réfection ponctuelle du coffre	CHF	6'720.00
Fourniture et pose de grave non gélive	CHF	7'800.00
Réfection de planie, y compris fourniture	CHF	2'250.00
Balayage et lavage du revêtement	CHF	1'836.45
Couche de collage	CHF	2'114.00
Fourniture et pose d'un revêtement ACT 16	CHF	43'820.00

Plus-value pour mise à niveau (appel d'eau/grilles)			CHF	370.00
Joint Dilaplast			CHF	360.00
Banquettes en terre			CHF	1'750.00
Total brut			CHF	81'409.45
Rabais 4%	s/CHF 81'409.45	./.	CHF	3'256.40
Escompte 2%	s/CHF 78'153.05	./.	CHF	1'563.05
TVA 7.7%	s/CHF 76'590.00		CHF	5'897.45
Total TTC			**CHF**	**82'487.45**

Récapitulatif

Chemin du Tour de la Golette, La Forclaz	CHF	314'106.90
Chemin de la Crétasse, La Comballaz	CHF	82'487.45
Total TTC	CHF	396'594.35
Prix total arrondi	**CHF**	**396'600.00**

6. Financement

Ces travaux apparaissent dans le plan des investissements de la législature 2016-2021. Ils seront financés par un emprunt demeurant toutefois dans les limites fixées par le plafond d'endettement adopté par le Conseil communal. L'investissement sera quant à lui amorti sur 30 ans.

7. Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

vu le préavis municipal n° 12/2018 du 24 septembre 2018,
ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,
considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

- **d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 396'600.00 TTC pour financer des travaux de réfection du réseau routier ;**
- **d'admettre le mode de financement proposé ;**
- **d'amortir cet investissement sur une période de 30 ans.**

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE


La Syndic — La Secrétaire

Gretel Ginier — Isabelle Mermod Gross

Annexes : ment.

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 octobre 2018

Délégué municipal : M. Marcel Borloz, Municipal



Commune d'Ormont-Dessous
ormont-dessous.geocommunes.ch


geocommunes
Partenaire et développeur : GÉO SOLUTIONS

Echelle 1: 10'000

Imprimé, le 01.10.2018 à 11:46

Informations dépourvues de foi publique. Les informations à caractère légal sont fournies par les autorités compétentes. Aucune garantie n'est donnée sur l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données. La position des conduites est à vérifier par sondage.

© Géodonnées : Etat de Vaud / swisstopo



Commune d'Ormont-Dessous
ormont-dessous.geocommunes.ch

geocommunes
Partenaire et développeur : GÉO SOLUTIONS

Echelle 1: 5'000

Imprimé, le 01.10.2018 à 11:48

Informations dépourvues de foi publique. Les informations à caractère légal sont fournies par les autorités compétentes. Aucune garantie n'est donnée sur l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données. La position des conduites est à vérifier par sondage.

© Géodonnées : Etat de Vaud / swisstopo