# MUNICIPALITE D'ORMONT-DESSOUS

**Au Conseil communal**
**d'Ormont-Dessous**

Le Sépey, le 12 mars 2018

**PREAVIS N° 8/2018**

***Demande de crédit pour financer des travaux de réfection du réseau routier***

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

## 1. Objet du préavis

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite l'octroi d'un crédit d'investissement de **CHF 257'000.00** pour couvrir les frais liés à l'amélioration et à l'entretien des routes communales.

## 2. Objectif visé par les travaux

L'objectif visé par les travaux est d'entretenir et d'améliorer le réseau de dessertes communales en fonction des conditions actuelles du trafic.

L'analyse a permis de lister les travaux suivants :

- réfection du chemin de la Crétasse, La Comballaz ;
- réfection du chemin du Dessus, La Comballaz.

## 3. Travaux prévus

Les tronçons incriminés sont représentés sur les plans annexés.

### Chemin du Dessus, La Comballaz

Après quelques recherches, il a été constaté que les derniers travaux effectués datent de plus de 25 ans. A cette époque un simple surfaçage avait été réalisé. Depuis, il n'a fait l'objet d'aucuns travaux importants, abstraction faite de ceux relevant de l'entretien courant. A ce jour ce chemin se trouve dans un état de déliquescence qui à lui seul justifie la réhabilitation envisagée. Celle-ci englobe la réfection complète de la chaussée avec consolidation de certaines zones ainsi que la réfection de quelques regards.

**Chemin de la Crétasse, La Comballaz**

La réfection de cette route endommagée, qui permet l'accès à plusieurs bâtisses, nécessite les travaux suivants :

- nettoyage de la surface ;
- dégrappage et préparation de celle-ci ;
- fourniture et pose d'un revêtement ACT 16 épaisseur 5 cm.

## 4. Analyse des variantes

Les travaux projetés résultent d'une analyse sur le terrain des options à prendre pour leur réalisation.

Deux entreprises ont été sollicitées pour établir des devis.

## 5. Coûts

Le coût des travaux est établi comme suit :

Chemin du Dessus, La Comballaz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dégrappage, fraisage, coupe de revêtement, y.c. évacuation | | | CHF | 8'715.00 |
| Réfection ponctuelle du coffre et réfection des regards | | | CHF | 3'990.00 |
| Fourniture de grave et pose, réfection planie | | | CHF | 6'105.00 |
| Balayage et lavage revêtement, couche de collage | | | CHF | 5'000.00 |
| Fourniture et pose ACT 16 y.c. plus-value mises à niveau et façonnage | | | CHF | 57'720.00 |
| Joint Dilaplast/pose anneau béton/façon banquettes | | | CHF | 3'680.00 |
| Total brut | | | CHF | 85'210.00 |
| Rabais 4% | s/ CHF 85'210.00 | ./. | CHF | 3'408.40 |
| Escompte 2% | s/ CHF 81'801.60 | ./. | CHF | 1'636.00 |
| TVA 7.7% | s/ CHF 80'165.60 | | CHF | 6'172.75 |
| **Total TTC** | | | **CHF** | **86'338.35** |

Chemin de la Crétasse, La Comballaz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Installation de chantier et déplacement de machines | | | CHF | 5'000.00 |
| Dégrappage, fraisage, coupe de revêtement, y.c. évacuation | | | CHF | 13'495.00 |
| Réfection ponctuelle du coffre et réfection des regards | | | CHF | 12'716.00 |
| Fourniture de grave et pose, réfection planie | | | CHF | 8'370.00 |
| Balayage et lavage revêtement, couche de collage | | | CHF | 10'436.00 |
| Pose ACT 16 y.c. plus-value mise à niveau et façonnage | | | CHF | 108'950.00 |
| Joint Dilaplast/pose anneau béton/façon banquettes | | | CHF | 9'650.00 |
| Total brut | | | CHF | 168'617.00 |
| Rabais 4% | s/CHF 168'617.00 | ./. | CHF | 6'744.70 |
| Escompte 2% | s/CHF 161'872.30 | ./. | CHF | 3'237.45 |
| TVA 7.7% | s/CHF 158'634.85 | | CHF | 12'214.90 |
| **Total TTC** | | | **CHF** | **170'849.75** |

**Récapitulatif**

| | |
|---|---|
| Chemin du Dessus, La Comballaz | CHF 86'338.35 |
| Chemin de la Crétasse, La Comballaz | CHF 170'849.75 |
| Total TTC | CHF 257'188.10 |
| **Prix total arrondi** | **CHF 257'000.00** |

## 6. Financement

Ces travaux, qui apparaissent dans le plan des investissements du budget 2018, seront financés par un emprunt demeurant toutefois dans les limites fixées par le plafond d'endettement adopté par le Conseil communal. L'investissement sera quant à lui amorti sur 30 ans.

## 7. Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

**LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS**

**vu** le préavis municipal n° 8/2018 du 12 mars 2018,

**ouï** le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,

**considérant** que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,

**DECIDE**

- **d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 257'000.00 TTC pour financer des travaux de réfection du réseau routier ;**
- **d'admettre le mode de financement proposé ;**
- **d'amortir cet investissement sur une période de 30 ans.**

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE


La Syndic — La Secrétaire

Grete Ginier — Isabelle Mermod Gross

Annexes : ment.

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 mars 2018

Délégué municipal : M. Marcel Borloz, Municipal




**Commune d'Ormont-Dessous**
ormont-dessous.geocommunes.ch


geocommunes
Partenaire et développeur : GÉO SOLUTIONS

**Echelle 1: 2'500**

Imprimé, le 20.03.2018 à 07:56

*Informations dépourvues de foi publique. Les informations à caractère légal sont fournies par les autorités compétentes. Aucune garantie n'est donnée sur l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données. La position des conduites est à vérifier par sondage.*

*© Géodonnées : Etat de Vaud / swisstopo*




**Commune d'Ormont-Dessous**
ormont-dessous.geocommunes.ch

geocommunes
Partenaire et développeur : GÉO SOLUTIONS

**Echelle 1: 5'000**

Imprimé, le 20.03.2018 à 07:57

*Informations dépourvues de foi publique. Les informations à caractère légal sont fournies par les autorités compétentes. Aucune garantie n'est donnée sur l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données. La position des conduites est à vérifier par sondage.*

*© Géodonnées : Etat de Vaud / swisstopo*