COMMUNE D'ORMONT-DESSOUS

Municipalité

Préavis n° 9-2025 au Conseil communal

Demande de crédit pour la remise en état de la station de pompage des eaux usées « Es Preises », sise au chemin de la Cergne aux Mosses

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,

1. Préambule

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite l'octroi d'un crédit d'investissement de CHF 70'000.00 destiné au remplacement de deux pompes ainsi qu'à la remise en état de la station de pompage des eaux usées « Es Preises ».

2. Situation

Lors d'une intervention au mois de février à la station de pompage des suites d'une alarme, le responsable de la STEP a constaté un écoulement d'eaux usées dans le ruisseau des Biolles. Après plusieurs investigations, il s'est avéré qu'une pompe était hors service et que la seconde fonctionnait à seulement 20 % de sa capacité. Il convient de préciser que les deux pompes sont en place depuis 1974.

L'entreprise Kupfer & Fils SA a immédiatement été sollicitée afin de pomper les boues et ainsi limiter le risque de déversement important.

Parallèlement, un rendez-vous a été pris avec l'entreprise Hidrostal Process Engineering AG afin de trouver une solution provisoire pour permettre la remise en service de la station. Une station mobile de pompage toute équipée (pompe, flotteur, alimentation électrique et tuyauterie) a été louée pendant une semaine avant l'installation temporaire d'une pompe, qui a permis de remettre rapidement la station en état de marche.

Suite à cette intervention, il a été demandé à l'entreprise d'étudier une solution durable.

3. Proposition

À l'issue d'une étude approfondie, l'entreprise Hidrostal Process Engineering AG propose le remplacement de la pompe provisoire par deux pompes neuves, ainsi que la modernisation du tableau de commande par un système de gestion automatisé et performant.

4. Coût

Location du matériel provisoire		
Montage du pompage provisoire (1 jour – 3 personnes)	CHF	4'320.00
Matériel en location pour une semaine (pompe-flotteur)	CHF	950.00
Matériel en location pour une semaine (alimentation électrique)	CHF	250.00
Matériel en location pour une semaine (tuyauterie – sur place)	CHF	600.00
Démontage du pompage provisoire (1 jour – 3 personnes)	CHF	4'320.00
Total matériel et main d'œuvre	CHF	10'440.00

Nouvelle installation		
Démontage du matériel existant	CHF	4'320.00
2 pompes	CHF	17'000.00
Embase de pompe avec fixation et visserie	CHF	1'200.00
Tuyauterie de refoulement neuve	CHF	7'000.00
Montage du matériel (2 jours – 3 personnes)	CHF	8'640.00
Régulateur de niveau	CHF	1'500.00
Raccordements divers (1 jour – 1 personne)	CHF	1'200.00
Mise en service	CH	600.00
Commande électrique pour 2 pompes (inclus transmission alarme)	CHF	12'000.00
Total matériel et main d'œuvre	CHF	53'460.00
Total HT	CHF	63'900.00
TVA 8.1%	CHF	5'175.90
Total TTC	CHF	69'075.90
Arrondi à	**CHF**	**70'000.00**

5. Financement

Cette dépense sera financée par la trésorerie courante ou le recours à un emprunt, demeurant dans les limites fixées par le plafond d'endettement adopté par le Conseil communal.

6. Amortissement

L'investissement sera amorti sur une durée de 20 ans.

7. Conclusions

Vu ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

le Conseil communal d'Ormont-Dessous

- vu le préavis municipal n° 9-2025,
- après avoir pris connaissance du rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,
- considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,

décide

I. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 70'000.00 pour financer la remise en état de la station de pompage des eaux usées « Es Preises » ;
II. d'admettre le mode de financement proposé.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 juillet 2025.

Au nom de la Municipalité d'Ormont-Dessous

La Syndique — La Secrétaire

Gretel Ginier — Isabelle Mermod Gross

Délégué municipal : M. Marcel Borloz

Le Sépey, le 10 juillet 2025